

Pawłów, dn. 13.12.2024r.

Znak: IGKiP.271.8.2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) na wykonanie zadania pod nazwą: **„Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowie” dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: Program Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023”**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż wpłynęło zapytanie do SWZ (pisownia oryginalna), na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Pytanie:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stali konstrukcyjnej trybun.
2. Prosimy o podanie rozwiązania na wykończenie trybun. Czym ma być obłożona konstrukcja stalowa. Prosimy o podanie wszystkich szczegółów do wyceny.
3. Prosimy o podanie wymiarów, ilości, szczegółów wykończenia zadaszeń and drzwiami wejściowymi.
4. Prosimy o podanie szczegółów z czego ma być wykonany napis na budynku, wielkość liter, kolor itp.
5. Prosimy o podanie parametrów blachy do pokrycia dachu.

Odpowiedź:

Ad. 1) Stal należy policzyć we własnym zakresie wg załączonych rysunków konstrukcyjnych.

Ad 2) Wykładzina antypoślizgowa PCV 5 mm

2x płyta podłogowa monolityczna 32 mm + 13 mm 4,5 cm

Konstrukcja z kątowników stalowych zabezpieczonych ogniochronnie poprzez malowanie .

Płyta żelbetowa wg pt. konstrukcji

Ad 3) Przedmiary zawierają daszek. Kpl – Cechy produktu:

- waga: 4 kg
- obciążenie: do 80 kg
- odporne na promienie UV
- wypełnienie płyta z poliwęglanu komorowego bezbarwnego

Wymiary: 197 x 54 x 20

- szerokość: 54 cm
- długość: 197 cm

Ad. 4) Montowane na ramce aluminiowej pomalowanej w odpowiednim kolorze.

Napis kolor biały

Wielkość liter 20, 25 i 40cm

Projekt napisu należy uzgodnić na etapie realizacji

Ad. 5)

Zamawiający zdecydował o zmianie w zakresie blachy z aluminiowej na blachę stalową na rąbek stojący. Ilość metrów zgodna z przedmiarem.