

Przedmiar robót

"Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach o salę gimnastyczną z nadbudową i przebudową istniejącej sali wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w gruncie, c.o. gazu, instalacji gazu w gruncie, wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej oraz zbiornika na wody opadowe."

Budowa: **Roboty rozbiórkowe**

Inwestor: **Gmina Pawłów
Pawłów 56
27-225 Pawłów**

Wykonawca: **ABC. USŁUGI KREŚLARSKIE I PROJEKTOWE
mgr inż. Monika Perchel
Krajków 25a, 27-225 Pawłów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Firma Usługowo-Handlowa „TOKOSZTORYS”
Tomasz Kaczmarek
Nowy Bostów 23A
27-225 Pawłów**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	"Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach o salę gimnastyczną z nadbudową i przebudową istniejącej sali wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w gruncie, c.o. gazu, instalacji gazu w gruncie, wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej oraz zbiornika na wody opadowe."		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2	szt	13,00
2	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2	m2	91,764
3	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	47,700
4	KNR 401/348/6	Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15'cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej	m2	81,994
5	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	46,784
6	KNR 401/350/1	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	4,000
7	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	484,278
8	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	286,740
9	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	m3	14,040
10	klkulacja własna	Demontaż schodów zewnętrznych	kpl	1,000
11	klkulacja własna	Demontaż posadzek i warstw podposadzkowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m2	268,280
12	klkulacja własna	Demontaż, wywóz i utylizacja istniejącego wyposażenia sali gimnastycznej: drabinki, kosze, osłony grzejnikowe itp.	kpl	1,000
13	KNR 1323/106/8	Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu	m3	59,789
14	KNR 404/509/3	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład	m2	329,000
15	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	88,241
16	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	37,600
17	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	46,000
18	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3	42,816
19	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	149,645
20	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	149,645
21	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km transportu	m3	149,645
22	klkulacja własna	Utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki	m3	149,645
23	klkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy	t	0,987

"Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach o salę gimnastyczną z nadbudową i przebudową istniejącej sali wraz z inst...