

Przedmiar robót

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach o salę gimnastyczną z nadbudową i przebudową istniejącej sali wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w gruncie, c.o. gazu, instalacji gazu w gruncie, wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej oraz zbiornika na wody opadowe

Budowa: **Wypożyczenie**

Inwestor: **Gmina Pawłów
Pawłów 56
27-225 Pawłów**

Wykonawca: **ABC. USŁUGI KREŚLARSKIE I PROJEKTOWE
mgr inż. Monika Perchel
Krajków 25a, 27-225 Pawłów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Firma Usługowo-Handlowa „TOKOSZTORYS”
Tomasz Kaczmarek
Nowy Bostów 23A
27-225 Pawłów**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach o salę gimnastyczną z nadbudową i przebudową istniejącej sali wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w gruncie, c.o. gazu, instalacji gazu w gruncie, wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej oraz zbiornika na wody opadowe		
1	Element	Wyposażenie		
1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosz do koszykówki, konstrukcja stalowa wspornikowa naścienna o wysięgu do 2,20 m, tablica akrylowa wym. 105x180 cm	kpl	1,000
2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż słupki do siatkówki profesjonalne, profil aluminiowy 70x120 mm, urządzenie naciągowe wewnątrz profilu, z tuleją ukrytą w posadzce, z siatką bezwęzłową z polipropylenu śr. 3 mm	kpl	1,000
3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż stanowisko sędziowskie do siatkówki z rur stalowych, malowanie proszkowe, z osłoną z gąbki gr. 5 cm pokrytej skansenem. Posiada mechaniczną regulację wysokości podestu oraz kółka ułatwiające transport	kpl	1,000
4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej wym. 300x150 cm, profesjonalne, profile aluminiowe 80x80 mm, mocowanie w tulei	kpl	1,000
5	kalkulacja własna	Dostawa i montaż drabinki gimnastyczne wym. 90x220 cm drewniane, podwójne, malowane lakierem bezbarwnym, mocowane do ściany. Boki wykonane z drewna iglastego lub liściastego, szczeble ze sklejki równoległo - warstwowej	kpl	1,000
6	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kotara grodząca z przesuwem ręcznym, konstrukcja jezdna mocowana do dźwigara, z profili stalowych zimnogiętych	kpl	1,000
7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż siatki ochronne polietylenowe, grubość splotu 4 mm, oczka 100x100 mm	kpl	1,000
8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławki gimnastyczne drewniane, z drewna iglastego lub liściastego (bez sęków), wysokość 30 cm, długość 300 cm. Ławka posiada stały lub składany zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinę, drążek lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia	kpl	1,000
9	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścianka wspinaczkowa – parametry określone wg zamawiającego	kpl	1,000
10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż piętrowe szafki odzieżowe są bardziej kompaktowe niż tradycyjne szafki. Na takiej samej powierzchni, dzięki umieszczeniu schowków jeden nad drugim można zaoszczędzić 50% miejsca. Każdy schowek szafki może być oddzielnie dostępny i zamykany. - Szafka malowana metodą proszkową. - Wewnątrz każdej szafki znajdują się dwie półki do przechowywania na akcesoriów sportowych ponadto drążek oraz 2 haczyki na ubrania. - Szafka posiada otwory wentylacyjne w drzwiczkach. - Szafki są przykręcane do ławki. - Ławka wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo. - Siedzisko ławki do wyboru: z sklejki lakierowanej lub trzech desek lakierowanych - Poziomowanie poprzez stópki regulacyjne.	kpl	1,000
11	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenie szatni dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1,000
12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż stół do tenisa stołowego turniejowy, stalowa rama nośna, blat gr. 25 mm z płyty pilśniowej, stół przejezdny, wymiary 2740x1525x760 mm	kpl	1,000
13	kalkulacja własna	Dostawa i montaż materac gimnastyczny wym. 200x120x10 cm, wypełnienie z pianki	kpl	1,000
14	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kozioł gimnastyczny, korpus z drewna klejonego, pokrycie skórą syntetyczną, regulacja wysokości w zakresie 90-130 cm	kpl	1,000
15	kalkulacja własna	Dostawa i montaż skrzynia gimnastyczna drewniana, z wózkiem, 5-częściowa, pokrycie skórą syntetyczną	kpl	1,000
16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż odskocznia gimnastyczna treningowa, pokryta wykładziną dywanopodobną	kpl	1,000
17	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wózek na materace składany, wykonany z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym, z 6 kółkami obrotowymi	kpl	1,000
18	kalkulacja własna	Dostawa i montaż regał magazynowy metalowy, półki z płyty laminowanej. Wymiary 100x40x200 cm	kpl	1,000
19	kalkulacja własna	Stojak na piłki, metalowy, przejezdny. Wymiary 140x40x140 cm	kpl	1,000
20	kalkulacja własna	Wózek na piłki, metalowy, przejezdny. Wymiary 100x70x70 cm	kpl	1,000
21	kalkulacja własna	Dostawa i montaż pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	kpl	1,000
22	kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozownik mydła w płynie	kpl	1,000
23	kalkulacja własna	Dostawa i montaż pojemnik na papier toaletowy	kpl	1,000
24	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustro wym. 60x40 cm, zaś w pom. G.10 i G.15 lustro regulowane zainstalowane na wysokości dostosowanej dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,000

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach o salę gimnastyczną z nadbudową i przebudową istniejącej sali wraz z insta...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosz metalowy otwierany	kpl	1,000
26	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wieszak szatniowy metalowy odchylany z 22 hakami, wykonany z profilu stalowegoo śr. 25mm	kpl	1,000
27	kalkulacja własna	Dostawa i montaż trybuny sportowe	kpl	1,000
28	kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafa stojąca	kpl	1,000
29	kalkulacja własna	Dostawa i montaż regał podręczny	kpl	1,000
30	kalkulacja własna	Dostawa i montaż stół	kpl	1,000
31	kalkulacja własna	Dostawa i montaż krzesło	szt	2,000
32	kalkulacja własna	Dostawa i montaż fotel biurowy	kpl	1,000