


Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Roboty przygotowawcze				
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.510		
2 KNR 2-01 d.1 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z załadunkiem i odwozem na odl do 1,0km analogia : 130,0m x 3,0m + 380mb x 3,50m = 1720,0	m ²	1720.0		
2		2. Podbudowy				
3 KNR 2-31 d.2 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm- analogia 380,0 mb x 4,0m+ 130mb x 3,5m= 1520,0m + 455,0 =1975,0	m ²	1975.0		
4 KNR 2-31 d.2 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1975.0		
5 KNR 2-31 d.2 0111-01		Podbudowa z piasku słab cementem o rm=2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm Analogia: dowóz 4,0m x 380,0m+ 130mb x 3,5 =1520,0 + 455,0 = 1975,0	m ²	1975.0		
6 KNR 2-31 d.2 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego fr31,5/63- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3,70m x 380,0m +130 x 3,20 = 1406,0 + 416,0 = 1822,0	m ²	1822.0		
7 KNR 2-31 d.2 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego fr.0/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm wraz z zaimalowaniem 3,5m x 380,0m+ 3,0x 130mb = 1330,0 + 390 = 1720,00	m ²	1720.0		
3		3. Pobocze				
8 KNR 2-31 d.3 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/63- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Analogia 510 x 2 x 0,5 = 510,0	m ²	510		
9 KNR 2-01 d.3 0313-01		Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) Analogia : zamiecie boczne konstrukcji poboczy opaskami gruntowymi szerokości 20 cm gr 30 cm pozyskanie gruntu i dowóz po stronie wykonawcy 510mb x 0,2m x0,3m= 30,6m3,	m ³	30.6		
4		4. Odwodnienie:				
10 KNR 2-31 d.4 0817-04		Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej Analogia: 20,0mb	m	20		
11 KNR 2-01 d.4 0205-02		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	66.0		
12 KNR 2-31 d.4 0402-03		Ława pod korytką betonowa zwykła	m ³	2.0		
13 KNR 2-31 d.4 0606-03		Ścieki z prefabrykatów betonowych koryta krakowskie na podsypce cementowo-piaskowej	m	20.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

mgr inż.  Andrzej Gała
uprawnienia budowlane
nr ew. SWK/0136/POOD/07
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej