

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Remont drogi gminnej nr 362023T na odcinku od km 2+035 do km 2+442

Adres:

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Pawłów
Pawłów 56
27-225 Pawłów

Wykonawca: Ajko Artur Kręcisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Kręcisz
Sprawdził:
Data opracowania: 30.07.2024 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		BRANŻA DROGOWA			
1.1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie usuwania gleby urodzajnej.			
1.1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 0,41	km km	0,41	0,41
1.1.2	SST D-01.03.25	Mechaniczne karczowanie drzew, pni, krzewów wzdłuż drogi. 0,1	ha ha	0,10	0,10
1.2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopów i nasypów			
1.2.1	SST D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. I-V. Wykonanie wykopu pod poszerzenia jezdni, zjazdy, chodniki, pobocza. 96,93	m3 m3	96,93	96,93
1.2.2	SST D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V. Wykonanie wykopu pod poszerzenia jezdni, zjazdy, chodniki, pobocza. Materiał do zagospodarowania i odwozu poza teren budowy w miejsce zapewnione przez Wykonawcę. 263,52	m3 m3	263,52	263,52
1.2.3	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pochodzącego z wykopów, spełniającego warunki określone w SST wraz z transportem, formowaniem i zagęszczaniem. 96,93	m3 m3	96,93	96,93
1.3	CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, przepustów, odwodnienia			
1.3.1	SST D-03.01.02	Remont przepustów pod drogą z rur PEHD o śr. 500mm, robotami ziemnymi, wykonaniem ławy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. min. 20cm, zasypki oraz obsypki z piasku. Materiał z rozbiórki do odwodu i utylizacji. 8m + 11m + 11m 8+11+11	m m	30,00	30,00
1.3.2	SST D-03.01.02	Remont ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustów z rur PEHD o śr. 500mm, wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem ławy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. min. 20cm, zasypki oraz obsypki z piasku. Materiał z rozbiórki do odwodu i utylizacji. 6	m m	6,00	6,00
1.3.3	SST D-06.04.01	Odmulenie rowu przydrożnego. Średnia głębokość odmulenia 30cm. Materiał wbudować w pobocza lub wywieźć. 98	m m	98,00	98,00
1.4	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.4.1	SST D-04.04.01	W-wa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 10cm pod chodnik, zjazdy. 46	m2 m2	46,00	46,00
1.4.2	SST D-04.04.01	W-wa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 22cm pod poszerzenia jezdni. 872,1	m2 m2	872,10	872,10
1.4.3	SST D-04.05.01	W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. w-wy 15cm pod chodnik, zjazdy. 46	m2 m2	46,00	46,00
1.4.4	SST D-04.05.01	W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE o grubości 20cm wraz z ułożeniem nowej warstwy kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 20cm. 872,1	m2 m2	872,10	872,10
1.4.5	SST D-04.05.01	W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE o grubości 20cm. Podbudowa wykonana z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy z doziarnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 o śr. grubości 8cm. 1585	m2 m2	1 585,00	1 585,00
1.5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.5.1	SST D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, średnia grubość w-wy 5cm. 2149	m2 m2	2 149,00	2 149,00
1.5.2	SST D-05.03.06	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość w-wy 4cm. 2105	m2 m2	2 105,00	2 105,00
1.6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.6.1	SST D-06.03.01	Wykonanie pobocza drogi i zjazdów z kruszywa wraz ze ścięciem i profilowaniem podłoża. Pobocza i zjazdy z kruszywa 0/31,5mm gr. średniej 15cm. Szerokość poboczy 0,75m. 644	m2 m2	644,00	644,00
1.7	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.7.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 2	szt. szt.	 2,00	2,00
1.7.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A,B,C,D,T mocowane do słupków stalowych 3	szt. szt.	 3,00	3,00
1.8	CPV 45233000-0	ELEMENTY ULIC			
1.8.1	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm po zagęszczeniu z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15. 26	m m	 26,00	26,00
1.8.2	SST D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Nawierzchnia chodników, zjazdów. 46	m2 m2	 46,00	46,00
1.8.3	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 35	m m	 35,00	35,00