

Przedmiar robót

Wymiana pokrycia dachu w Szkole podstawowej w Pawłowie

Budowa: **Roboty remontowe**

Inwestor: **Gmina Pawłów
Pawłów 56
27-225 Pawłów**

Jednostka opracowująca kosztorys:

Data opracowania:

2023-04-21

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana pokrycia dachu w Szkole podstawowej w Pawłowie		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	232,900
2	kalkulacja własna	Zdemontowanie istniejących urządzeń na dachu - kominków, wentylatorów, anten, instalacji odgromowej itd	kpl	1,000
3	NNRNKB 202/546/1	Analogia: Demontaż rynien dachowych półokrągłe z PVC: R=0,50, M=0,00, S=0,00	m	162,000
4	NNRNKB 202/550/3	Analogia: Demontaż rur spustowych okrągłych z PVC: R=0,50, M=0,00, S=0,00	m	90,000
5	KNR 401/354/3	Analogia: Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m ² - wyłaz dachowy	szt	3,000
6	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1 km	m3	1,630
7	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność=9,00	m3	1,630
8	kalkulacja własna	Utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki	m3	1,630
2	Element	Dach pokrycie		
9	KNNR 2/604/2	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	1 318,720
10	NNRNKB 202/411/1 (1)	Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, kontrłaty, łaty 25x50	m2	1 318,720
11	NNRNKB 202/411/1 (3)	Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, łaty 25x100	m2	1 318,720
12	NNRNKB 202/525/4 (2)	Analogia: Pokrycie dachów blachą stalową powlekaną płaską na rąbek podwójny, arkusze 0.70-1.00 m ² , dach ponad 100 m ² , blacha grubości 0.55 mm	m2	1 318,720
13	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	185,960
14	KNR 202/508/4	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m	162,000
15	KNRW 202/526/3	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m	90,000
16	KNRW 401/539/7	Montaż stopni kominarskich	szt.	84,000
17	TZKNBK V -144	Montaż ławy kominarskiej poziomej I	m	110,000
18	NNRNKB 202/539/4	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych	m	156,000
19	KNRW 202/1016/7	Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy	szt	3,000
3	Element	Kominy ponad dachem		
20	KNR 21/4004/1 (3)	Poszycie ścian szkieletowych, ściany z desek o szerokości 14 cm	m2	83,160
21	NNRNKB 202/540/1	Analogia: Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łątach	m2	83,160
22	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	119,280
4	Element	Roboty pozostałe		
23	kalkulacja własna	Montaż urządzeń na dachu - kominków, wentylatorów, anten, instalacji odgromowej itd	kpl	1,000