

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE DREWNA					
	b [m]	h [m]	L [m]	ILOŚĆ	m ³
MURŁATA					
<i>Mr1</i>	0,14	0,14	6,30	2	0,25
<i>KR1</i>	0,08	0,18	3,00	15	0,65
<i>KR2</i>	0,08	0,18	3,27	1	0,05
<i>KR3</i>	0,08	0,18	2,51	2	0,07
<i>KR4</i>	0,08	0,18	1,77	2	0,05
<i>KR5</i>	0,08	0,18	1,03	2	0,03
KROKIEW KOSZOWA					
<i>KK1</i>	0,12	0,18	5,31	1	0,11
<i>KK2</i>	0,12	0,18	4,74	1	0,10
W SUMIE m ³					1,31

Wszystkie wymiary drewna podano tylko orientacyjnie
 Przed trawieniem elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze
 Elementy zamawiać z 0,3m zapasem na długości