

| Lp.                                               | Podstawa wy-<br>ceny    | Opis                                                                                                                                                                                 | Jedn. miary    | Ilość  | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------------------|
| 1                                                 | 2                       | 3                                                                                                                                                                                    | 4              | 5      | 6          | 7                        |
| <b>1</b>                                          |                         | <b>I.Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                       |                |        |            |                          |
| 1<br>d.1                                          | <b>KNR 2-01 0119-03</b> | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym                                                                                                  | km             | 0.425  |            |                          |
| 2<br>d.1                                          | <b>KNR 2-01 0101-02</b> | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)                                                                                                       | szt.           | 6      |            |                          |
| 3<br>d.1                                          | <b>KNR 2-01 0105-02</b> | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)                                                                                                                                           | szt.           | 6      |            |                          |
| 4<br>d.1                                          | <b>KNR 2-01 0109-02</b> | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości                                                                                                                           | ha             | 0.03   |            |                          |
| 5<br>d.1                                          | <b>KNR 2-01 0126-01</b> | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 425.0  |            |                          |
| 6<br>d.1                                          | <b>KNR 2-01 0235-02</b> | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV<br>100 x 2 x 0,75m x 0,3m =45,0m <sup>3</sup><br>Zakup i dowóz materiału G1 po stronie wykonawcy | m <sup>3</sup> | 45     |            |                          |
| <b>2</b>                                          |                         | <b>III. Podbudowa i nawierzchnia</b>                                                                                                                                                 |                |        |            |                          |
| 7<br>d.2                                          | <b>KNR 2-31 0107-01</b> | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm<br>3,1m x 425,0m x 0,08                | m <sup>3</sup> | 105.4  |            |                          |
| 8<br>d.2                                          | <b>KNR 2-31 0310-01</b> | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm<br>425,0mb x 3,1= 1317,5                                            | m <sup>2</sup> | 1317.5 |            |                          |
| 9<br>d.2                                          | <b>KNR 2-31 0311-05</b> | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm                                                            | m <sup>2</sup> | 1275.0 |            |                          |
| <b>3</b>                                          |                         | <b>III. Pobocz i zjazdy na pola</b>                                                                                                                                                  |                |        |            |                          |
| 10<br>d.3                                         | <b>KNR 2-31 0114-05</b> | Podbudowa z kruszywa łamanego fr.0/31,5- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm<br>Analogia . Grubość 20cm<br>425mb x 2 x 0,5m +6szt x(5,0m x 3,0m ) = 515,0                 | m <sup>2</sup> | 515.0  |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                         |                                                                                                                                                                                      |                |        |            |                          |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                         |                                                                                                                                                                                      |                |        |            |                          |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                         |                                                                                                                                                                                      |                |        |            |                          |

Słownie: